

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W STAŁOWEJ WOLI - II PIĘTRO**

Adres obiektu budowlanego: **37-450 STAŁOWA WOLA, UL. E. ORZESZKOWEJ 2**

Nazwa i adres zamawiającego: **POWIAT STAŁOWOWOLSKI
37-450 STAŁOWA WOLA, UL. PODLEŚNA 15**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-04-28**

Nazwa obiektu lub robót: **BUDOWLANE ROBOTY REMONTOWE**

Nazwa jednostki opracowującej: **JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-403 JASTKOWICE, UL. WAŁOWA 9**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W STAŁOWEJ WOLI - II PIĘTRO			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 401/354/4	Demontaż istniejących drzwi oraz naświetla	szt	10,00	
2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt	5,00	
3	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianek wraz z tynkami i okładzinami : 8, 12, 16 i 18 cm / analogia - wsp. 1,40 do R/ R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		grub. 8 cm (1,03*3+3,70)*2,20 - 1,40*4		9,338000	
		grub. 12 cm 1,21*2*2,50		6,050000	
		grub. 16 cm (2,02+1,40+3,70)*2,50 - 1,60*2-1,40		13,200000	
		grub. 18 cm 3,60*2,50		9,000000	
		RAZEM:	37,588000	m2	37,59
4	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - grub. 28 cm	m3		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,20*2,20+1,0*2,30)*0,28		1,383200	
		RAZEM:	1,383200	m3	1,38
5	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych	m	3,50	
6	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,70*2*2,10+4,55*2*2,10+1,05*2,10+2,37*2*2,10+3,91*2,10+3,0*2,10		61,320000	
		RAZEM:	61,320000	m2	61,32
7	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe - istniejące posadzki do stropu - grub. 12 cm - wraz z płytkami /analogia - wsp. 1,25 do R/ R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000	m3		
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,95*3,70*0,12		4,417800	
		RAZEM:	4,417800	m3	4,42
8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	4,0	
9	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	10,0	
10	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu i stolarki z rozbiórek - samochodami samowyladowczymi do 1`km - wraz z opłatami za utylizację /analogia/	m3		
		Wyliczenie ilości robót:			
		37,59*0,15 + 0,08 + 1,38 + 4,42 + 10,0 * 0,06+61,32*0,04+1,0		15,571300	
		RAZEM:	15,571300	m3	15,57
2	Element	ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
11	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - w miejscach ubytków po skuciu ścianek - na ścianach i sufitach	m		
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany 16*2,50		40,000000	
		sufity 3,70*2+3,60+2,60		13,600000	
		RAZEM:	53,600000	m	53,60

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
12	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworu po oknie, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,20*0,55*0,28+2,20*0,13*0,28+0,12*0,12*2,50		0,454880	
		RAZEM:		0,454880	
			m3	0,45	
13	KNR 401/303/2 (1)	Wykonanie ścianek działowych z cegieł ceramicznych K-3 - grub. 12 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,70*2,50 - 1,80 + 2,02*2,50-1,80		10,700000	
		RAZEM:		10,700000	
			m2	10,70	
14	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		10,70*2+1,80*2 + 2,40*0,75*2 + 0,40*2,50		29,600000	
		RAZEM:		29,600000	
			m2	29,60	
15	KNR 401/710/6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II - wyrównanie powierzchni ścian po skuciu płytek	m2	61,32	
3	Element	POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIAN			
16	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - dwie warstwy folii grub. 0,20 mm - klejonej szczelnie na łączeniach /analogia/	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,95*3,70 - 2,50*0,15-2,50*0,28-3,91*0,15		35,153500	
		RAZEM:		35,153500	
			m2	35,15	
17	KNNR 2/1207/3 (1)	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych, pływający, grubości 35 mm	m2	35,15	
18	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy j.w. - dopłata za każde 10 mm grubości jastrychu do grub. 10 cm	m2	35,15	6,5
19	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa pod płytki ściennie - płynna folia - 1 warstwa	m2	98,70	
20	DC 20/201/2	Izolacja wewnętrzna powłokowa j.w. - dodatek za drugą warstwę płynnej folii	m2	98,70	
21	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa pod płytki posadzkowe - płynna folia - 1 warstwa	m2	35,15	
22	DC 20/202/2	Izolacja wewnętrzna powłokowa j.w. - dodatek za drugą warstwę płynnej folii	m2	35,15	
23	DC 20/312/2	Posadzki z płytek gresowych grub. 10 mm - antypoślizgowych, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki 30x30 cm	m2	35,15	
24	DC 20/303/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm - okładzina do pełnej wysokości ścian oraz ościeża i parapety okien	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(3,70*5+3,91+1,36*2+0,28+2,55+2,50+0,82+0,28+5,76*2)*2,50 - 1,80*5		98,700000	
		RAZEM:		98,700000	
			m2	98,70	
4	Element	STOLARKA I ŚCIANKI SYSTEMOWE			
25	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne - szer. 90 cm z ościeżnicami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - 3 kpl	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,80*3		5,400000	
		RAZEM:		5,400000	
			m2	5,40	
26	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek działowych sanitariatów wraz z drzwiami (80x200 cm - 5 szt.) - wykonanie systemowe z płyt HPL grub. 2,5 cm - zgodnie z projektem	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,15*4+3,70)*2,02 + 0,90*2,02		18,584000	
		RAZEM:		18,584000	
			m2	18,58	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
27	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek działowych do kabin natryskowych oraz oddzielen przy umywalkach - wykonanie systemowe z płyt HPL grub. 1,0 cm - zgodnie z projektem	m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
		0,95*3*2,02	5,757000		
		RAZEM:	5,757000	m2	5,76
28	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zasłon do kabin natryskowych wraz z drążkami - wym. 110x200 cm - opis w projekcie	kpl	4,0	
5	Element	ROBOTY MALARSKIE			
29	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby - na stropach - przygotowanie powierzchni pod gładź gipsową	m2	35,15	
30	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach - 2-warstwowa	m2	35,15	
31	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,15	
32	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby - na ścianach - ściana od korytarza	m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
		10,0*1,80	18,000000		
		RAZEM:	18,000000	m2	18,00
33	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - ściana od korytarza	m2	18,00	
34	KNR 401/322/2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt	5,0	
6	Element	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH			
35	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż luster nad umywalkami - montaż zgodnie z instrukcją w projekcie	szt	9,0	
36	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż podajników do papieru toaletowego - opis w projekcie	szt	5,0	
37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozowników na mydło w płynie - ze stali nierdzewnej o poj. 800 ml - opis w projekcie	szt	2,0	
38	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy ze stali nierdzewnej - mocowanych do ściany - opis w projekcie	szt	6,0	
39	Kalkulacja własna	Dostawa szczotek do WC ze stali nierdzewnej - opis w projekcie	szt	5,0	
40	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż haczyków na ręczniki - ze stali nierdzewnej - podwójne	szt	4,0	
41	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż półek narożnych na kosmetyki - ze stali nierdzewnej - do kabin prysznicowych - opis w projekcie	szt	4,0	
7	Element	POSADZKA KORYTARZA II piętra			
42	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	110,00	
43	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża - pod płytki - oczyszczenie i wyrównanie klejem wysokoelastycznym	m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
		110	110,000000		
		RAZEM:	110,000000	m2	110,00
44	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40`cm, metoda kombinowana - na kleju wysokoelastycznym wraz z cokolikami wys. 10 cm /analogia/	m2	110,00	
45	Kalkulacja własna	Wywóz i koszty utylizacji wykładziny pcw z rozbiórki	m2	110,00	