

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W STALOWEJ WOLI - I PIĘTRO**
Adres obiektu budowlanego: **37-450 STALOWA WOLA, UL. E. ORZESZKOWEJ 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **POWIAT STALOWOWOLSKI
37-450 STALOWA WOLA, UL. PODLEŚNA 15**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-06-26**
Nazwa obiektu lub robót: **BUDOWLANE ROBOTY REMONTOWE**
Nazwa jednostki opracowującej: **JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-403 JASTKOWICE, UL. WAŁOWA 9**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W STALOWEJ WOLI - I PIĘTRO			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 401/354/4	Demontaż istniejących drzwi oraz naświetła	szt	10,00	
1.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	5,00	
1.3	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianek wraz z tynkami i okładzinami : 8, 12, 16 i 18 cm / analogia - wsp. 1,40 do R/ R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	37,59	
1.4	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,08	
1.5	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 120 mm	m	3,00	
1.6	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - grub. 28 cm	m3	1,38	
1.7	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych	m	3,50	
1.8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	61,32	
1.9	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe - istniejące posadzki do stropu - grub. 12 cm wraz z płytkami ?analogia - wsp. 1,25 do R/ R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000	m3	4,42	
1.10	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	4,0	
1.11	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	10,0	
1.12	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu i stolarki z rozbiórek - samochodami samowyladowczymi do 1'km - wraz z opłatami za utylizację /analogia/	m3	15,57	
2	Element	ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
2.1	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - w miejscach ubytków po skuciu ścianek - na ścianach i sufitach	m	53,60	
2.2	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworu po oknie, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	0,45	
2.3	KNR 401/303/2 (1)	Wykonanie ścianek działowych z cegieł ceramicznych K-3 - grub. 12 cm	m2	18,65	
2.4	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2	m2	54,24	
2.5	KNR 401/710/6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II - wyrównanie powierzchni ścian po skuciu płytek	m2	61,32	
3	Element	POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIAN			
3.1	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - dwie warstwy folii grub. 0,20 mm - klejonej szczelnie na łączeniach /analogia/	m2	35,15	
3.2	KNR 2/1207/3 (1)	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych, pływakowy, grubości 35'mm	m2	35,15	
3.3	KNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy j.w. - dopłata za każde 10'mm grubości jastrychu do grub. 10 cm	m2	35,15	6,5
3.4	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa pod płytki ściennie - płynna folia - 1 warstwa	m2	97,90	
3.5	DC 20/201/2	Izolacja wewnętrzna powłokowa j.w. - dodatek za drugą warstwę płynnej folii	m2	97,90	
3.6	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa pod płytki posadzkowe - płynna folia - 1 warstwa	m2	35,15	
3.7	DC 20/202/2	Izolacja wewnętrzna powłokowa j.w. - dodatek za drugą warstwę płynnej folii	m2	35,15	
3.8	DC 20/312/2	Posadzki z płytek gresowych grub. 10 mm - antypoślizgowych, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki 30x30 cm	m2	35,15	
3.9	DC 20/303/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm - okładzina do pełnej wysokości ścian oraz ościeża i parapety okien	m2	97,90	
4	Element	STOLARKA I ŚCIANKI SYSTEMOWE			
4.1	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne - szer. 90 cm z ościeżnicami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - 4 kpl	m2	7,20	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
4.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek działowych sanitariatów wraz z drzwiami (80x200 cm - 3 szt. + 90x200 cm - 1 szt.) - wykonanie systemowe z płyt HPL grub. 2,5 cm - zgodnie z projektem	m2	12,04	
4.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek działowych do kabin natryskowych oraz oddzielen przy umywalkach - wykonanie systemowe z płyt HPL grub. 1,0 cm - zgodnie z projektem	m2	3,92	
4.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zasłon do kabin natryskowych wraz z drążkami - wym. 110x200 cm	kpl	2,0	
4.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż poręczy i pochwytów systemowych wraz z krzeselkiem pod prysznic - ze stali malowanej proszkowo w kolorze pomarańczowym - do sanitariatu i natrysku dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,0	
5	Element	ROBOTY MALARSKIE			
5.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby - na stropach - przygotowanie powierzchni pod gładź gipsową	m2	35,15	
5.2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby - na ścianach powyżej skutych płytek - przygotowanie powierzchni pod izolację płynną i płytki	m2	11,62	
5.3	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach - 2-warstwowa	m2	35,15	
5.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,15	
5.5	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby - na ścianach - ściana od korytarza	m2	18,00	
5.6	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - ściana od korytarza	m2	18,00	
5.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt	5,0	
6	Element	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH			
6.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż luster nad umywalkami - montaż zgodnie z instrukcją w projekcie	szt	9,0	
6.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż podajników do papieru toaletowego - opis w projekcie	szt	4,0	
6.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy ze stali nierdzewnej - mocowanych do ściany - opis w projekcie	szt	5,0	
6.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozowników do mydła w płynie ze stali nierdzewnej o poj. 800 ml - opis w projekcie	szt	2,0	
6.5	Kalkulacja własna	Dostawa szczotek do WC ze stali nierdzewnej - opis w projekcie	szt	4,0	
6.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż haczyków na ręczniki - ze stali nierdzewnej - podwójne	szt	3,0	
6.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż półek narożnych na kosmetyki - ze stali nierdzewnej - do kabin prysznicowych - opis w projekcie	szt	3,0	