



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



Przewiduje się montaż powierzchni ściany wspinaczkowej za pośrednictwem przesterżennej konstrukcji drewnianej. Konstrukcję należy zamocować do betonowych elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Panele

Poszycie ściany wspinaczkowej powinno być wykonane z paneli na bazie sklejki pokrytej warstwą tarciovą. Panele powinny być wykonane z dokładnością do 3 mm na łączeniach. Krawędzie zaczinane kątowo, tak aby stykały się całą powierzchnią rantu i łączone kantówką zaciętą kątowo. Panele należy przyciąć i pomalować w warsztacie. Na budowie dopuszcza się jedynie położenie ostatniej warstwy farby nawierzchniowej. Panele muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.

Kolorystyka poszycia ścianki wspinaczkowej: grafitowo –turkusowa ,

PHU Joanna Konopka			
37-403 Jastkowice ul. Waiowa 9		tel kom: 663 644 474 e-mail: phujoanna@konopka@gmail.com	
Ogłekt: PRZEBUDOWA I REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLU SZKOŁ OGÓLNOKSZTALACYCH W STALOWEJ WOLI			
Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. STRASZICA 5, DZ. NR EWID. 893/4 Jedn. ewid. :181801 _1 Stalowa Wola Ogrzeb. 3003 Centrum			
Inwestor: POWIAT STALOWOWOLSKI			
Funkcja	Imie Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. JERZY KONOPKA	PDK/0136/PWOK/06 specjalność konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdzili:	Inż. ZBIGNIEW KONOPKA	33.46/Tbg/78 specjalność konstrukcyjno-budowlana	
Bratizak KONSTRUKCJA	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY		
Skala: 1:50	Data projektu: 03.2020		
Nazwa rysunku PRZĘKRÓJ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ - C-C, D-D			
Projekt nr: 444/2020	Format rys: 297x420	Rys. nr: 3K	
Zastrzeżenie: Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, udostępniany lub rozpowszechniany, bez pisemnej zgody firm PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowian			