



RZUTY ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

SKALA 1:50

RZUT POZIOM +680cm



RZUT POZIOM (+-)0.0cm



Przewiduje się montaż powierzchni ściany wspinaczkowej za pośrednictwem przestrzennej konstrukcji drewnianej. Konstrukcję należy zamocować do betonowych elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Panele

Poszycie ściany wspinaczkowej powinno być wykonane z paneli na bazie sklejki pokrytej warstwą tarciovą. Panele powinny być wykonane z dokładnością do 3 mm na łączeniach. Krawędzie zaczinane kątowo, tak aby stykały się całą powierzchnią rantu i łączone kantówką zaciętą kątowo. Panele należy przyciąć i pomalować w warsztacie. Na budowie dopuszcza się jedynie położenie ostatniej warstwy farby nawierzchniowej. Panele muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.

Kolorystyka poszycia ścianki wspinaczkowej: grafitowo –turkusowa ,

37-403 Jastkowice				tel kom: 663 644 474	
ul. Waiowa 9				e-mail: phujoannakonopka@gmail.com	
Ogółek: PRZEBUDOWA I REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLIE SZKOL OGOLNOKSZTALACYCH W STALOWEJ WOLI					
Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 5, DZ. NR EWID. 893/4		Jedn. ewid.: :181801_1 Stalowa Wola Ogrzb.:0003 Centrum			
Inwestor: POWIAT STALOWOWOLSKI					
Funkcja: Imię Nazwisko		Nr. i specjalność uprawnień		Podpis	
PROJEKTOWAŁ JERZY KONOPKA		PDK/0138/PWOK/06 Specjalność konstrukcyjno-budowlana			
SPRAWDZIŁ: inż. ZBIGNIEW KONOPKA		33.46/Tbg/78 Specjalność konstrukcyjno-budowlana			
Branża: KONSTRUKCJA		Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
Skala: 1:50		Data projektu: 03.2020			
Nazwa rysunku					
RZUTY ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ					
Projekt nr: 444/2020		Format rys: 297x420		Rys. nr: 1K	
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, udostępniony lub oddany do użytku bez pisemnej zgody Biura PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach					