



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Przewiduje się montaż powierzchni ściany wspinaczkowej za pośrednictwem przestrzennej konstrukcji drewnianej. Konstrukcję należy zamocować do betonowych elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Panele

Poszycie ściany wspinaczkowej powinno być wykonane z paneli na bazie sklejki pokrytej warstwą tarciovą. Panele powinny być wykonane z dokładnością do 3 mm na łączeniach, krawędzie zaczinane kątowo, tak aby stykały się całą powierzchnią rantu i łączone kantówką zaciętą kątowo. Panele należy przyciąć i pomalować w warsztacie. Na budowie dopuszcza się jedynie położenie ostatniej warstwy farby nawierzchniowej. Panele muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.

Kolorystyka poszycia ścianki wspinaczkowej: grafitowo –turkusowa ,

<div>PHU Joanna Konopka</div>			
37-403 Jastkowice ul. Waiowa 9		tel kom: 663 644 474 e-mail: phujoanna@konopka@gmail.com	
Oreket: PRZEBUDOWA I REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLU SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STALOWEJ WOLI			
Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. STRASZICA 5, DZ. NR EWID. 893/4 Jedn. ewid. :181801_1 Stalowa Wola Ogręb. 10003 Centrum			
Inwestor: POWIAT STALOWOWOLSKI UL. PODLEŚNA 15, 37-450 STALOWA WOLA			
Funkcja	Imię Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JERZY KONOPKA	PDK/0138/PWOK/06 Specjalność: konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZIŁ:	inż. ZBIGNIEW KONOPKA	33.46/Tbg/78 Specjalność: konstrukcyjno-budowlana	
Brat/zar: KONSTRUKCJA	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY		
Skala: 1:50	Data projektu: 03.2020		
Nazwa rysunku			
PRZEKROJ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ - A-A, B-B			
Projekt nr:	Format rys:	Rys. nr:	
444/2020	297x420	2K	
Zastrzeżenie: Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany, udostępniany lub odtwarzany komputernie, bez pisemnej zgody Biuro PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach			