

Przedmiar robót

Rury osłonowe Fi500mm l=16,0m - 3 szt. na kanalizacji sanitarnej

Obiekt lub rodzaj robót: **Rozbudowa drogi powiatowej w Brandwicy gm. Pysznica**

Lokalizacja: **Droga powiatowa nr 1020R Brandwica - Jastkowice**

Inwestor: **Powiat Stalowowski
ul. Podleśna 15
37-450 STALOWA WOLA**

Data opracowania:

2023-05-08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rury osłonowe Fi500mm l=16,0m - 3 szt. na kanalizacji sanitarnej		
1	Element	Rury osłonowe na kanalizacji sanitarnej		
1.1	KNRW 219/119/7	Rura osłonowa PEHD SDR17 DN500, l=16m - 3 szt.	m	48
1.2	KNRW 219/302/17	Łączenie rur metodą zgrzewania czółowego, Dn 500 mm	szt	3
1.3	KNRW 201/310/2 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5m	m3	180
1.4	KNRW 201/313/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0m, głębokość wykopu do 3,0m, grunt kategorii III-IV	m2	240
1.5	KNRW 201/222/2 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM	m3	180