

Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli</b>					
<b>1</b>		<b>Wyposażenie Siłowni Terenowej</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III)	dół.		
	kosz na śmieci	2 * 1	dół.	2,000	
	tablica informacyjna urządzenia	1 * 2	dół.	2,000	
		4 + 2 + 6 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 4	dół.	29,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
	urządzenie	1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	dół.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,5 * 0,5 * 0,5 * poz.2	m3	1,000	
		0,4 * 0,4 * 0,2 * poz.1	m3	1,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,056</b>
4 d.1	KNR 2-03 0209-01	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg	szt.		
		poz.2 * 6	szt.	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
5 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Drażek + poręcz na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Drabinka + podciąg nóg na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Wioślarz + narty na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Rower + jeździec na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Prostownik + ławeczka na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Motyl + pajacyk na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Biegacz + orbitrek na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
12 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Wyciąg + krzesło na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia siłowni zewnętrznej "Twister + surfer na słupie" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - urządzenia strefy aktywności "Stół do tenisa stołowego" zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - ławki z metalowym stelażem i oparciem zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		4	szt.	4,0	
				RAZEM	4,0
16 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - Stojaka na rowery zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - kosz na śmieci zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - tablicy informacyjnej ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00