
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PO-
NIATOWSKIEGO W KM 1+910 W STAŁOWEJ WOLI - DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ
ADRES INWESTYCJI : Powiat Stalowowolski
INWESTOR : Powiat Stalowowolski
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 15; 37 - 450 Stalowa Wola
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R 1+910					
1	45000000-7	PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1025R			
1.1	45230000-8	OZNAKOWANIE POZIOME			
1	KNR K-01	Usunięcie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów) przez groszkowanie lub frezowanie	m ²		
d.1.	0103-01				
1	analogia	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni farbą chlorokauczukową grubowarstwową	m ²		
d.1.	0706-03				
1		86.5-18.5	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową grubowarstwową w kolorze białym i czerwonym	m ²		
d.1.	0706-06				
1	analogia	18.5+12.3+12	m ²	42.800	
				RAZEM	42.800
1.2		OZNAKOWANIE PIONOWE-BRD			
4	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1.	0703-03				
2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1.	0702-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2.	szt.		
d.1.	0703-02				
2		Znaki D6	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Zakup i montaż słupka U-5b ze strzałką C9 zespolonego średniej wielkości	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000