


Osłona grzejnika
skala 1:15



ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ					
SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	DL./POW	SZTUK	MASA	CIEZAR CAŁKOWITY
		m/m2		Kg	kg
Nr1	RK50x50x3	2,500	2	4,25	21,25
Nr2	RK50x50x3	0,650	2	4,25	5,53
Nr3	RK50x50x3	0,155	6	4,25	3,95
Nr3	RK60x60x2,5	0,155	6	4,39	4,08
Nr3	bl. 5x150	0,150	6	5,89	5,30
Razem 1 sztuka					40,11
				RAZEM	561,56
Dodatek na spoiny 2%					572,79

UWAGA:
Wymiary osłony zweryfikować na budowie ze stanem faktycznym
Elementy stalowe ocynkowane i malowane zestawami malarskimi do kategorii korozyjności C1.

		<u>"RM-PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz</u> 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 223, tel. 600047552, biuro@rmprojekt.eu		
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, dz. nr ewid. 26/6		Branża budowlana	Skala 1:15	
Inwestor: Powiat Stalowowolski Stalowa Wola, ul. Podleśna 15		Nazwa rysunku: Ośłona grzejnika		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Robert MRÓZ	K-88/02		11
Sprawdził	mgr inż. Robert TARCZYŃSKI	SW-14/2004		
				Data: grudzień 2020